ООО "Завод МолТанк"426010, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Автономная ул, дом № 87, литер А1, офис 24Б
ИНН 1832155181; КПП 183201001, ОГРН 1191832026650
р/с № 40702810229020002980 к/с № 30101810200000000824,БИК 042202824,
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород
Тел./факс: (3412) 90-69-88, +7 (906) 817-68-44 e-mail: stm.agro@bk.ru ,
www. full-tank.ru

Для внимания руководителя

Производственная ёмкость (ЦКТ), ферментационный танк.

Емкость термоизолированная из нержавеющей стали рассчитанная на давление до 2 бар, с конусным дном. Емкость оборудована несколькими рубашками охлаждения с рабочим давлением 2,5 бар, используемыми при брожении и дображивании, по средствам циркуляции в них хладоносителя (пропилен гликоля).

Мы, предлагаем ёмкости ЦКТ в максимальной комплектации, которая позволит Вам установить емкость на своем производстве и подключить её к линии, после чего эксплуатировать ее в полном объёме.

Производственная ёмкость (ЦКТ)													
Объем, м³, (геометрич. +20%)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Стоимость в розницу, тыс. руб.	257	322	374	421	460	496	570	628	684	746	803	874	931
	внутренняя емкость 304 - 3мм, наружная рубашка 430- 1,5мм												
Стоимость в розницу, тыс. руб.	272	344	399	454	496	536	618	685	747	816	879	956	1020
	внутренняя емкость 304 - 3мм, наружная рубашка 304 - 1,5мм												
Габаритные размеры													
Длина (мм)	1110	1250	1440	1460	1590	1710	1770	1930	2080	2080	2190	2210	2210
Ширина (мм)	910	1050	1240	1260	1390	1510	1570	1730	1880	1880	1990	2010	2010
Высота(мм)	1860	2350	2350	2850	2860	2860	3350	3350	3350	3840	3850	4170	4590

Полировка внутренней емкости	Выполнена в стандартной комплектации
Утеплитель	Пенополиуретан (ППУ) 50мм
Угол конуса	70° в стандартной комплектации
Патрубки хладагента	Ду32 (G 1¼")
Патрубок под датчик температуры	В комплекте
Ревизионный люк	В комплекте
Моющая головка	В комплекте

Дополнительные функции		
№	**Характеристика**	**Стоимость, руб.**
1	Предохранительный клапан двойного действия	21 000,00
2	Шпунт-аппарат для регулировки давления	21 000,00
4	Мерная трубка с держателями	17 000,00
5	Пробоотборник	6 500,00
6	Комплект автоматики (2 соленоида, контроллер Т°С двух зон, сенсорный дисплей)	65 000,00

Цены указаны со склада в г. Ижевске,
Срок изготовления от 14 рабочих дней, (возможно согласовать дополнительно).
Доставка транспортной кампанией.
Монтаж по договоренности сторон.

Возможность производства различных емкостей под Ваше тех. задание.

Скидка предоставляется по проработке технического задания.

С уважением ООО «Стандарт молоко»
Директор Бушков Е.В.

тел: +7 (906) 817-68-44